

7. ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Будівлі та споруди розміщені з дотриманням протипожежних розривів (таблиця 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019).

Витрати води на пожежогасіння встановлюються згідно п.6.2 ДБН В.2.5-74:2013. Загальні витрати води для гасіння пожежі визначаються як сумарна витрата на зовнішнє пожежогасіння, внутрішнє пожежогасіння та роботу систем протипожежного захисту (відповідно до ДБН В.2.5-56).

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ

Проектом ДПТ передбачається в'їзд та виїзд на територію проектування з автодороги (вул. Дружби Народів) (див. лист №3).

Нове будівництво проїздів має відбуватись з дотриманням нормативних вимог щодо влаштування заборонних поперечних і поздовжніх профілів.

Рух транзитного транспорту по території ДПТ не передбачається.

9. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

При проектуванні об'єкті необхідно керувались такими принципами:

- збереження і раціональне використання цінних природних ресурсів;
- дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище території з урахуванням потенціальних його можливостей;
- дотримання санітарних нормативів.

Територія повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена. Заощення вулиць і проїздів асфальтобетонне, пішохідної зони – фігурними елементами мощення. А також максимально озеленена.

Речовини, які містять радіоактивні забруднення не передбачаються.

Основним заходом із захисту ґрунту є боротьба з ерозією і змивом рослинного шару. Планування ділянки та розміщення проїздів запроєктовані таким чином, щоб максимально вписатися в оточуючий рельєф. Ухили не перевищують допустимих норм.

Після зведення будівництва і завершення робіт з прокладки комунікації виконати повне відновлення порушених під час будівництва прилеглих територій.

До початку виконання будівельних робіт необхідно зняти родючий шар ґрунту для подальшого використання при відновленні (рекультивациі) порушених і малопродуктивних земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. Баланс родючого шару ґрунту необхідно розрахувати на підставі проведених геологічних вишукувань.

Після завершення будівництва і здачі об'єктів в експлуатацію, необхідно укласти колективну угоду на придбання території, виїз сміття та утилізацію твердих відходів.

Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та розташування об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.